

南京市城乡建设委员会文件

宁建质字〔2022〕33号

关于集中开展建设工程安全生产大排查 大整治专项行动的通知

江北新区、各区（园区）建设主管部门、市级工程安全监督机构，各有关单位：

为全面贯彻市主要领导要求，切实抓好建筑工地春节假期复工后安全生产工作，确保在冬奥、全国“两会”期间生产形势平稳，现就在全市范围内集中开展安全生产大排查大整治专项行动有关工作通知如下：

一、专项行动时间

1月24日—3月31日

二、专项行动范围

全市房屋建筑、市政基础设施工程（含轨道交通）

三、排查整治的重点内容

1. 施工现场复工安全检查情况。重点突出项目经理、安全员、项目总监等关键岗位人员到岗履职情况；起重机械、临时用电以及安全防护设施的复工前安全检查情况；新进人员安全教育培训和考核，每日班前教育和每周安全警示教育的落实情况。

2. 地下管线设施保护情况。重点突出设计文件是否对地下管线设施进行说明，是否编制地下管线设施保护方案，施工前是否落实四方交底，施工过程中是否按方案落实保护措施，是否安排专人监护。

3. 危大工程管理情况。重点突出深基坑、高支模、起重机械安装拆卸、地下暗挖等事故易发的危大工程管理。

4. 依法履行建设程序情况。重点突出是否在开工前办理施工许可证，是否存在“白图”施工的情况。

四、相关工作要求

（一）强化组织领导

市建委成立以委主要领导为组长的安全生产大排查大整治专项行动领导小组，组建整治工作专班，扎实推进大排查大整治专项行动。

江北新区、各区建设局、市级工程安全监督机构要成立组织机构，层层分解落实整治任务，确保每个在建工程明确排查

整治责任人。

（二）强化隐患排查和问题整改

1. 施工单位逐项复核安全生产复工条件,认真开展人员安全教育,结合本次专项行动的重点整治内容,全面排查整改现场安全隐患,填写《建设工程安全生产大排查大整治专项行动自查表》(附件1)。监理单位对施工单位自查和隐患整改情况进行现场复查,未开展隐患排查、隐患未整改、未进行安全教育、关键人员未到岗的,不得复工。

2. 江北新区、各区建设局、市级工程安全监督机构对监管范围内的工程进行监督检查,重点对事故企业、前期检查通报问题项目进行全面排查。要加大检查频次和检查深度,确保问题隐患查准查实,对检查中发现的一般性问题,下达《建设工程施工安全隐患限期整改通知书》,责令企业限期整改;无法立即整改,可能存在事故风险的,下达《建设工程施工停工(局部)整改通知书》,责令停工整改,整改完成后方可申请复工。

（三）严肃查处违法违规

1. 江北新区、各区建设局、市级工程安全监督机构在集中整治行动检查中发现未按规定履行建设程序、存在重大安全隐患的工程,要责令立即停工整改;对发现的违法违规行为,要在2个工作日内完成立案,从快调查处理,对责任企业和责任人予以严肃处理 and 公开曝光;隐患整改不力或违法情节严重的,同时给予

红黄牌警示。

2. 市建委定期对集中整治行动中发现的典型问题和责任单位、责任人进行通报。请江北新区、各区建设局、市级工程安全监督机构每周五中午前报送相关信息(填写附件2),报送数量不得少于1个,首次报送请于2月18日下班前完成。

附件: 1.建设工程安全生产大排查大整治专项行动企业自查表
2.建设工程安全生产大排查大整治专项行动典型案例
报送表



南京市城乡建设委员会办公室

2022年2月8日印发

附件 1:

建设工程安全生产大排查大整治 专项行动企业自查表

工地名称:

建设单位:

施工单位:

监理单位:

序号	检查内容		检查结果
1	复工检查	施工现场是否开展复工安全检查	
2		监理单位是否对施工单位自查和隐患整改情况进行复查	
3		未开展隐患排查、隐患未整改、未进行安全教育、关键人员未到岗的是否已复工	
4		施工单位项目经理、安全员、项目总监等关键人员是否按要求配备并在岗履职	
5	安全教育	是否对新进人员是否进行安全教育、培训,是否经考核合格后上岗	
6	安全技术交底	施工现场是否有书面安全技术交底,是否履行签字手续(可查看相关影音证明资料)	
7		安全技术交底是否具有针对性	
8	起重设备	起重机械产权备案、安装验收、使用登记、检测等手续是否齐全有效	
9		起重设备是否经定期(1年)检验检测合格	
10		检测合格后,使用单位、施工总承包单位是否组织出租、安装、监理等有关单位按(JGJ196-2010)规程附录B表进行验收	
11		塔吊(首、末)、施工升降机(末道)等附着后,是否按要求进行检测。	
12	高处作业	临边、洞口等是否按照规范设置防护设施	
13		高处作业人员是否安全要求配戴防护用品	
14	临时用电、	施工现场临时用电是否规范。	
15	施工机具	施工机具使用是否规范。	
16	特种作业人员	特种作业人员特种作业人员是否持有效证件上岗作业。	
17	危大工程(重点突	现场是否准确辨识危大工程,并按规定编制审核危大工程专项施工方案。	
18	出深基坑、高支模、起重机械安	超过一定规模的危大工程,专项施工方案是否经专家论证通过。是否根据专家论证报告对超过一定规模的危大工程专项施工	

序号	检查内容		检查结果
	装拆卸、地下暗挖等)	方案进行修改, 或者按照规定重新组织专家论证	
19		施工单位是否严格按照专项方案组织施工, 按照规定修改、调整专项方案	
20		施工单位是否向施工现场管理人员和作业人员进行方案交底和安全技术交底	
21		项目负责人是否按照规定现场履职。	
22		超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工至关键节点时, 施工单位是否邀请参与方案论证的专家对专项施工方案的实施情况进行现场检查	
23		施工单位是否按规定对危大工程开展施工监测, 施工单位是否在施工现场显著位置公告危大工程。	
24	地下管线设施保护	设计文件是否对地下管线设施进行说明	
25		是否编制地下管线设施保护方案, 并按规定产权单位或有关部门审查	
26		施工前是否落实四方交底	
27		施工过程中是否按方案落实保护措施	
28		是否安排专人监护	
29	建设程序履行	是否在开工前办理施工许可证	
30		是否存在白图施工的情况	
31	其他		

施工单位 (签字):

监理单位 (签字):

建设单位 (签字):

检查日期: 年 月 日

附件 2:

建设工程安全生产大排查大整治专项行动典型案例报送表

填报单位:

单位负责人(亲笔签名):

本次检查共检查工程____个,符合要求的____个,责令整改的____个,责令停工的____个,立案查处的____起,典型案例见下表:

序号	工程名称	施工单位	监理单位	存在问题	处理意见
1					
2					

联系人:

联系电话:

说明: 1. 处理意见可填写: 停工整改、约谈(须为企业负责人)、行政处罚、红黄牌警示;
2. 每单位报送典型案例不少于 1 条, 多报不限。